

Inwestor

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w PŁOŃSKU Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4; 09-100 Płońsk | tel. 23 662 42 78

PGK

Obiekt Pompownia ścieków P-1 ul. Żołnierzy Wyklętych; 09-100 Płońsk	Wersja	01
	Branża	Technologia
	Nr umowy	255/NDT/2017
Zadanie Instalacja dezodoryzacji przepompowni ścieków komunalnych P-1 w Płońsku	Nr projektu	701
	Data	Marzec 2017

PRZEDMIAR ROBÓT

Pozycja		Opis	jm	Koszt jednostkowy	Ilość	Wartość NETTO
Grupa	Zadanie			[PLN]	[kpl / szt]	[PLN]
1	2	3	4	5	6	7
I	Roboty przygotowawcze, demontaże					0,00
	1	Demontaż kanałów wylotowych d160PE spawane; L~8,5m, 2 kolana	kpl		1,00	0,00
	Dostawy					0,00
	1	Neutralizator foto-katalityczny PHOTOWENT PH500. Obudowa ze stali AISI316, złożone katalityczne regenerowane. Urządzenie z własnym systemem sterującym	kpl		1,00	0,00
	2	Przepustnica standardowa ręczna z płynną regulacją d160PE, połączenie mufowe	szt		1,00	0,00
	3	Przepustnica standardowa ręczna z płynną regulacją d225PE, połączenie mufowe	szt		1,00	0,00
	4	Kanał wentylacyjny d225x5,5PE	m		15,00	0,00
	5	Kanał wentylacyjny d250x6,2PE	m		5,00	0,00
	6	Kolano wentylacyjne mufowe d225x90PE	szt		3,00	0,00
	7	Kolano wentylacyjne mufowe d225x45PE	szt		3,00	0,00
	8	Kolano wentylacyjne mufowe d250x90PE	szt		4,00	0,00
	9	Kolano wentylacyjne mufowe d250x45PE	szt		1,00	0,00
	10	Redukcja symetryczna d250x160PE	szt		1,00	0,00
	11	Redukcja symetryczna d250x225PE	szt		1,00	0,00
	12	Mufa d160PE	szt		1,00	0,00
	13	Mufa d225PE	szt		1,00	0,00

II	14	Mufa d250PE	szt		1,00	0,00
	15	Łącznik elastyczny d250PVC	szt		2,00	0,00
	16	Opaska zaciskowa ślimakowa DN250 nierdzewna	szt		2,00	0,00
	17	Obejma montażowa DN25 (ø25) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna	szt		3,00	0,00
	18	Obejma montażowa DN40 (ø40) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna	szt		22,00	0,00
	19	Obejma montażowa DN50 (ø50) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna	szt		10,00	0,00
	20	Obejma montażowa DN200 (ø225) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna	szt		11,00	0,00
	21	Obejma montażowa DN250 (ø250) stal nierdzewna, przekładka wibroizilacyjna	szt		3,00	0,00
	22	Profil montażowy ze stopką 30x45x2,5 L~300, ocynk ogniowy / stal nierdzewna	szt		4,00	0,00
	23	Profil montażowy 30x45x2,5 L~2000, ocynk ogniowy / stal nierdzewna	szt		1,00	0,00
	24	Pręt gwintowany M10x1000, A2	szt		9,00	0,00
	25	Nakrętki, podkładki, inne drobne materiały	kpl		1,00	0,00
	26	Kotwa chemiczna FIS VT380	kpl		2,00	0,00
	27	Tuleje siatkowe do montażu kotwy chemicznej ø16x1000	m		2,00	0,00
	28	Konstrukcja 90-01	szt		1,00	0,00
	29	Konstrukcja 90-02	szt		1,00	0,00
	30	Materiały do przyłącza wodociągowego	kpl		1,00	0,00
III	Roboty montażowe, wykończeniowe					0,00
	1	Montaż wsporników L300	kpl		1,00	0,00
	2	Montaż przepustnic	kpl		1,00	0,00
	3	Montaż kanału DN150	kpl		1,00	0,00
	4	Montaż zaślepki	kpl		1,00	0,00
	5	Montaż kanału DN200	kpl		1,00	0,00
	6	Montaż kanału DN250	kpl		1,00	0,00
	7	Montaż neutralizatora	kpl		1,00	0,00
				Razem Netto		0,00
				VAT		0,00
				Razem Brutto		0,00