

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i montażowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1	0121-02	nawierzchnie placów manewrowego i parkingów ((37.2*37)-(5.2*22.05))/10000	ha	0.126	
				RAZEM	0.126
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (Docelowa głębokość koryta 60 cm) (37.21*37)-(5.2*22.05)	m ²	1262.110	
				RAZEM	1262.110
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości dalsze 40 cm głębokości Krotność = 8 (37.21*37)-(5.2*22.05)	m ²	1262.110	
				RAZEM	1262.110
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi	m ³		
d.1	0212-05	kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (wywóz ziemi wraz z utylizacją) ((37.21*37)-(5.2*22.05))*0.6	m ³	757.266	
				RAZEM	757.266
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych	m ³		
d.1	0214-04	ziemi kat. III-IV (wywóz ziemi z utylizacją do 5 km) Krotność = 10 ((37.21*37)-(5.2*22.05))*0.6	m ³	757.266	
				RAZEM	757.266
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	(37.21*37)-(5.2*22.05)	m ²	1262.110	
				RAZEM	1262.110
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (30 x 30 cm) Beton B-15	m ³		
d.1	0402-03	(0.3*0.3*(37+37.21+16.7+22.05+5.2))	m ³	10.634	
				RAZEM	10.634
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	37+17+22.05+5.2	m	81.250	
				RAZEM	81.250
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	17+16.7	m	33.700	
				RAZEM	33.700
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0104-07	10 cm (Łączna grubość piasku 25 cm - kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm) 1262	m ²	1262.000	
				RAZEM	1262.000
11	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.1	0104-08	Krotność = 15 1262	m ²	1262.000	
				RAZEM	1262.000
12	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (przekrusz betonowy - zapewnia Zamawiający, Wykonawca musi go przewieźć ze składowiska na	m ²		
d.1	0113-06	Oczyszczalni Ścieków odległość ok. 4,5 km) o grubości po zagęszczeniu	m ²	1262.000	
	analogia	15 cm 1262		RAZEM	1262.000
13	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie stabilizacji betonowej gr	m ²		
d.1	0407-02	10 cm	m ²	1262.000	
	analogia	1262		RAZEM	1262.000
14	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa. Płyty JOMB 75 x 100 x 12 cm podwójnie zbrojone	m ²		
d.1	0407-03	1262	m ²	1262.000	
				RAZEM	1262.000
15	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (humusowanie i obsianie trawą pasa szerokości 1m za wykonanymi krawężnikami)	m ²		
d.1	0510-01	(37+37.2+16.7)*1	m ²	90.900	
	analogia			RAZEM	90.900