Ilość	1 kpl	Mat.	Stal kwasoodporna 0H17N12M2	Masa	~5kg

- Krawędzie fazować 1,5x1,5mm
- Opracowanie szczegółów konstrukcyjnych, w tym wymiarów, po stronie wykonawcy

Detal Nr **K90.01**

Lp	Opis	Ilość	Uwagi
1	Kątownik L120x80x8	0,4	-
2			-

Ilość	1 kpl	Mat.	Stal kwasoodporna 0H17N12M2	Masa	~10kg

- Krawędzie fazować 1,5x1,5mm
- Opracowanie szczegółów konstrukcyjnych, w tym wymiarów, po stronie wykonawcy

Detal Nr **K90.02**

Lp	Opis	Ilość	Uwagi
1	Blacha ll140x6	0,4	-
2	Rura 80x80x3	0,9	-

A-A (1:5)















INWESTOR
PGK w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4; 09–100 Płońsk
T.: +4823 662 4278; F.: +4823 662 4278 www.pgk.plonsk.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
WT-PLAN Tomasz Włodarczyk
ul. Jodłowa 2; 05–555 Tarczyn
twlodarczyk@wtplan.pl; +48 609 445 266

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Tomasz WŁODARCZYK	MAZ/0218/POOS/07	III 2017	
SPRAWDZAŁ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS

OBIEKT	TYTUŁ RYSUNKU	NR RYSUNKU
POMPOWNIA ŚCIEKÓW P-1 ul. Żołnierzy Wyklętych, Płońsk Dz. Nr 399/2; 399/4	POMPOWNIA ŚCIEKÓW P-1 INSTALACJA DEZODORYZACJI ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - PROPOZYCJA	701 /T1.9-01

WERSJA	FAZA	BRANŻA	NR UMOWY	ARKUSZ	SKALA	DATA
01	PT	T	255/NDT/2017	A-3	1:10	Marzec 2017