

Płońsk, 13.08.2018 r.

Do Wykonawców zainteresowanych postępowaniem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż instalacji dezodoryzacji na przepompowni ścieków P-1 przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku”.

Pytania Wykonawców:

1. Czy kiedykolwiek były wykonywane badania NDS/NDSch dla amoniaku i siarkowodoru na obiekcie, który jest przedmiotem zapytania?
2. Jeżeli tak, czy możemy otrzymać wyniki tych badań? Przyjelibyśmy ten sam schemat badania.
3. Czy określone jest jednoznacznie miejsce pobrania próbek/wykonania pomiaru dla wymaganego badania (stanowiska pracy)?
4. Czy określone jest, w jakich odstępach czasowych mają być wykonane kolejne trzy próby badania?
5. Proszę podać poziom wilgotności dezodorowanego powietrza.
6. Średnie stężenie amoniaku, średnie stężenie siarkowodoru.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Na obiekcie nie były wykonywane pomiary gazów.
2. Nie dysponujemy wynikami badań.
3. Próby należy wykonać na wysokości 30 cm ponad dwoma stropami w przepompowni tj. nad stropem komory mokrej i nad stropem poz. „0”.
4. Pomiary będą przeprowadzone w godzinach rannych, południowych i przed wieczorem. Pomiary mogą być wykonane jednego dnia lub w ciągu kilku dni.
5. W dniu dzisiejszym wilgotność powietrza w komorze wynosi:
 - Na poziomie „0” przy temperaturze 24,9°C – 41%
 - Na poziomie stropu nad komora mokrą przy temperaturze 22,7°C – 44%
6. Nie prowadziliśmy badań amoniaku i siarkowodoru. Stężenia gazów należy przyjąć jak dla tego typu obiektów.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski

**Zakład Oczyszczania
Miasta**

ul. Mickiewicza 4
23 662 44 60

**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji**

ul. Mazowiecka 3
23 662 27 82

**Zakład Zagospodarowania
Odpadów**

Poświętne
23 662 34 27

**Oczyszczalnia Ścieków,
Laboratorium**

Poświętne
23 662 33 70